Para realizar el montaje de modulos en el lugar indicado, se requiere de una estructura más resistente, ya que los soportes que tendría serían desde el techo de lámina hasta la loza del otro edificio. Considerando el desnivel que tienen ambos techos la estructura tendrá que realizarse con PTR, para que quede bien reforzada tanto a la lamina como a la loza.



De acuerdo a lo mostrado con las imágenes, la intención es instalar modulos en el espacio de separación que hay entre los techos, considerando este espacio, se pueden instalar 6 modulos.

La estructura de PTR se tendrá que unir a la de aluminio para que los modulos instalados queden al mismo nivel que los demás. Considerando esta adecuación en la estructura, de acuerdo a la medida de los modulos que es de 2.26m de largo, la estructura va a tener que anclarse aproximadamente un metro adentro de la loza, por lo que se necesitara que esté libre de obstáculos el techo.

Obstáculos que se necesitaran remover.

Panasonic

Dentro de la zona de instalación tambien se encuentra un árbol en crecimiento, por lo que se tendrá que quitar o bien dejarle el espacio disponible para que no choque con los paneles, de esta manera se reduce el número de modulos instalados en esa parte.



DATOS BANCARIOS
RFC: SABA850124GS0
RAZÓN SOCIAL: ALAN RENE SANTOS BARRITA
BANCO: SANTANDER
NÚMERO DE CUENTA: 65508399725
CLABE INTERBANCARIA: 014 610655083997259

NOMBRE: A QUIEN CORRESPONDA
TELÉFONO:
E-MAIL:

FOLIO: VE240215-302
FECHA: 27/05/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PCIO. UNITARIO	IMPORTE
	VENTA DE EQUIPO QUE INCLUYE:	**1**	**KIT**	**$ 10,400.00**	**$ 10,400.00**
EST-PTR	SOPORTES DE ESTRUCTURA PTR PARA INSTALACION DE MODULOS				

	SUBTOTAL	$ 10,400.00
CANTIDAD CON LETRA	IVA	$ 1,664.00
Doce mil sesenta y cuatro pesos	**TOTAL**	**$ 12,064.00**

Nuestras políticas de venta:

Esta cotización tiene vigencia de 12 días hábiles a partir de esta fecha.

Nuestros precios pueden variar según el tipo de cambio al día.

Todos nuestros productos cuentan con garantía por defecto de fabricación, bajo situaciones normales de operación, según lo especifica el fabricante.

IVA incluido

En entrega inmediata deberá cubrirse el pago de la totalidad del equipo.

En caso de proyectos se requiere un anticipo del 70% cubriendo el resto el día de la entrega del equipo.

Salida la mercancía no se aceptan devoluciones.

Aceptamos pagos en efectivo, cheques, depósitos y transferencias.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes y enviándole un cordial saludo.

¡¡Gracias por su preferencia!!

ATENTAMENTE
ING. DAVID AYALA HERNÁNDEZ
Departamento de Ingeniería