

**DATOS BANCARIOS**

NOMBRE: RENE GOMEZ  
TELÉFONO:  
E-MAIL:

RFC: SABA850124GS0  
RAZÓN SOCIAL: ALAN RENE SANTOS BARRITA  
BANCO: SANTANDER  
NÚMERO DE CUENTA: 65508399725  
CLABE INTERBANCARIA: 014 610655083997259

FOLIO: B230810-302  
FECHA: 10/08/2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PCIO. UNITARIO	IMPORTE
	<b>KIT DE BOMBEO SOLAR</b>	<b>1</b>	<b>KIT</b>	<b>\$ 73,824.86</b>	<b>\$ 73,824.86</b>
BOB-KOL	BOMBA KOLOSAL 112M, DIAM4"	1	PZA		
MOT-KOL	MOTOR KOLOSAL 1300W-110VDC, DIAM4"	1	PZA		
CON-KOL	CONTROLADOR KOLOSAL 1300W-110VDC	1	PZA		
PV-550W	MODULO SOLAR MARCA CANADIAN SOLAR 550W	4	PZA		
ALUM-01	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO MARCA UNIRAC, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PTR.	1	KIT		
ELEC-01	MATERIAL ELÉCTRICO INCLUYE; CABLE FOTOVOLTAICO RHHW, CONECTORES MC4, CABLE PLANO SUMERGIBLE, CAJA COMBINADORA PARA 5 ENTRADAS UNA SALIDA, PROTECCIONES CONTRA SOBRE VOLTAJES 1000VDC, DESCONECTADOR DC, PROTECCIONES CONTRA SOBRE CORRIENTE, CABLE THW, CONECTORES GLANDULAS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	1	KIT		
MAT-HIDR	MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA, INCLUYE; TUBERIA UPVC COLUMNA 2", ADAPTADORES PARA TUBERÍA COLUMNA, ARNES PARA COLUMNA, MATERIAL HIDRAULICO LIMITADO A SALIDA DE POZO(12MTS).	1	KIT		
OBR-REG	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO POR PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTANDAR EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA.	1	LOTE		
EST-PTR	ESTRUCTURA METALICA PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS FABRICADA EN ACERO TIPO PTR CUADRADO 1.5" CAL.14, CON 1.5 MTS EN LA PARTE MAS ALTA Y 1M EN LA PARTE MAS BAJA, ACABADO EN COLOR NEGRO, BASES DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1	LOTE		

			SUBTOTAL	\$	73,824.86
			IVA	\$	11,811.98
			<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>85,636.84</b>

**Ochenta y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos con ochenta y cuatro centavos**

**Nuestras políticas de venta:**

Esta cotización tiene vigencia de 12 días hábiles a partir de esta fecha.

**Nuestros precios pueden variar según el tipo de cambio al día.**

Todos nuestros productos cuentan con garantía por defecto de fabricación, bajo situaciones normales de operación, según lo especifica el fabricante.

IVA incluido

En entrega inmediata deberá cubrirse el pago de la totalidad del equipo.

En caso de proyectos se requiere un anticipo del 70% cubriendo el resto el día de la entrega del equipo.

Salida la mercancía no se aceptan devoluciones.

Aceptamos pagos en efectivo, cheques, depósitos y transferencias.

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes y enviándole un cordial saludo.

**¡¡Gracias por su preferencia!!**

ATENTAMENTE

**ING. ANGELA SHAHIDE RAMOS GARCÍA**

Departamento de Ingeniería

