

Propuesta 1

FECHA:
22 de Julio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:
21 de Agosto de 2024

Folio No # 20240173

SISTEMA CHIAPAS

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
78	Canadian Solar PV Module 550W		
3	INVERSOR CARGADOR QUATTRO 48/10000/140-100/100 120V VE.BUS QUA483100100 VICTRON FUNCIÓN "NO BREAK" 8000 W 48/120 V		
1	CENTRO DE COMUNICACIONES CERBO GX BPP900450100 VICTRON		
1	CENTRO DE COMUNICACIONES GX TOUCH 50 BPP900455050 VICTRON		
1	SOPORTE DE CENTRO DE COMUNICACIONES GX TOUCH 50 WALL MOUNT BPP900465050 VICTRON		
1	CABLE DE CONEXIÓN VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A CABLE 1.8M ASS030710018 VICTRON		
3	BARRA DE BUS DE CC MODULAR LYNX DISTRIBUTOR LYNo60102000 VICTRON PARA CUATRO FUSIBLES DE CC		
3	FUSIBLE MEGA-FUSE 300A/58V PARA PRODUCTOS DE 48V CIP137300010 VICTRON - 300A 58V		
1	CONTROLADOR DE CARGA SMARTSOLAR MPPT 250/100-Tr-VE.CAN SCC125110412 VICTRON MPPT 100 A 12/24/36/48 V		
4	BATERÍA LiFePo4 US5000 PYLONTECH (48V 100Ah)		
2	PYL-CABLES KIT		
78	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE LA MARCA UNIRAC DE 10° A 20°, INCLUYE: MIDCLAMP, ENDCLAMP, RIEL DE		

ALUMINIO ADONIZADO, SOPORTE PARA RIEL PARA LOSA O
TECHO PLANO

- 1 MATERIAL ELÉCTRICO PROFESIONAL EN AC Y CD. INCLUYE:
TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARA INTEMPERIE,
ABRAZADERAS PARA SUJECCIÓN, CABLEADO EN 2 HILOS MÁS
TIERRA TIPO THW, CONDULET, CODOS, CABLEADO
FOTOVOLTAICO RHHW 10 AWG, CONECTORES MC4.

- 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED,
INSTALACIÓN LLAVE EN MANO POR PERSONAL CERTIFICADO
EN ESTÁNDAR EC 0586.01 ANTE CONOCER, SISTEMA DE
MONITOREO Y TRAMITES DE INTERCONEXIÓN

Subtotal \$ 1,001,031.90

IVA \$ 160,165.10

TOTAL (MXN) \$ 1,161,197.00