

Propuesta 1

FECHA:
20 de Agosto de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:
19 de Septiembre de 2024

Folio No # 20240224

INGENIERO JOSE LUIS CALVO

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR4.5 R75-12		
1	MOTOR AQUA PAK MSQ4 103460		
1	F-DRIVER SOLAR 2430MP		
1	PANEL SOLAR JA SOLAR MONO DE 425W		
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PTR		
1	MATERIAL ELÉCTRICO INCLUYE; CABLE FOTOVOLTAICO RHHW, CONECTORES MC4, CABLE PLANO SUMERGIBLE, CAJA COMBINADORA PARA 5 ENTRADAS UNA SALIDA, PROTECCIONES CONTRA SOBRE VOLTAJES 1000VDC, DESCONECTADOR DC, PROTECCIONES CONTRA SOBRE CORRIENTE, CABLE THW, CONECTORES GLANDULAS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN		
1	MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA, INCLUYE; TUBERIA UPVC COLUMNA 2", ADAPTADORES PARA TUBERÍA COLUMNA, ARNES PARA COLUMNA, MATERIAL HIDRAULICO LIMITADO A SALIDA DE POZO(12MTS)		
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO POR PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTANDAR EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA		
1	ESTRUCTURA METALICA PARA 40 MODULOS FOTOVOLTAICOS		



FABRICADA EN ACERO TIPO PTR CUADRADO 1.5" CAL.14, CON
1.5 MTS EN LA PARTE MAS ALTA Y 1M EN LA PARTE MAS BAJA,
ACABADO EN COLOR NEGRO, BASES DE CONCRETO, INCLUYE
SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

Subtotal	\$ 391,637.07
IVA	\$ 62,661.93

TOTAL (MXN) \$ 454,299.00