

Propuesta 1

FECHA: 12 de Septiembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de Octubre de 2024

Folio No # 20240257

INGENIERO JOSE LUIS CALVO

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR4.5 R30-5(3HP)		
1	VARIADOR DE FRECUENCIA FORWARD-N FWDN-MP-16-T2		
8	PANEL SOLAR MONO DE 610W		
1	MOTOR AQUA PAK MSQ4 33230		
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PTR.		
1	MATERIAL ELÉCTRICO INCLUYE; CABLE FOTOVOLTAICO RHHW, CONECTORES MC4, CABLE PLANO SUMERGIBLE, CABLE THW, CONECTORES GLANDULAS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.		
1	MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA, INCLUYE; TUBERIA UPVC COLUMNA 2", ADAPTADORES PARA TUBERÍA COLUMNA, ARNES PARA COLUMNA, MATERIAL HIDRAULICO LIMITADO A SALIDA DE POZO.		
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO POR PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTANDAR EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA.		
1	ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS FABRICADA EN ACERO TIPO PTR CUADRADO 1.5" CAL.14, CON 1.5 MTS EN LA PARTE MAS ALTA Y 1M EN LA PARTE MAS BAJA, ACABADO EN COLOR NEGRO, BASES DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		

Subtotal	\$ 104,620.69
IVA	\$ 16,739.31

TOTAL (MXN)	\$ 121,360.00
--------------------	----------------------