

# Propuesta 1

FECHA:  
22 de Julio de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:  
21 de Agosto de 2024

**Folio No # 20240173**

## SISTEMA CHOREACHI, CHIHUAHUA

Tel:

Email:

| Cant. | Concepto   | Precio | Total |
|-------|--|--------|-------|
| 78    | Canadian Solar PV Module 550W  |        |       |
| 3     | INVERSOR CARGADOR QUATTRO 48/10000/140-100/100 120V<br>VE.BUS QUA483100100 VICTRON FUNCIÓN "NO BREAK" 8000 W<br>48/120 V |        |       |
| 1     | CENTRO DE COMUNICACIONES CERBO GX BPP900450100<br>VICTRON  |        |       |
| 1     | CENTRO DE COMUNICACIONES GX TOUCH 50 BPP900455050<br>VICTRON   |        |       |
| 1     | SOPORTE DE CENTRO DE COMUNICACIONES GX TOUCH 50<br>WALL MOUNT BPP900465050 VICTRON                                       |        |       |
| 1     | CABLE DE CONEXIÓN VE.CAN TO CAN-BUS BMS TYPE A CABLE<br>1.8M ASS030710018 VICTRON  |        |       |
| 3     | BARRA DE BUS DE CC MODULAR LYNX DISTRIBUTOR<br>LYNo60102000 VICTRON PARA CUATRO FUSIBLES DE CC                           |        |       |
| 3     | FUSIBLE MEGA-FUSE 300A/58V PARA PRODUCTOS DE 48V<br>CIP137300010 VICTRON - 300A 58V                                      |        |       |
| 1     | CONTROLADOR DE CARGA SMARTSOLAR MPPT<br>250/100-Tr-VE.CAN SCC125110412 VICTRON MPPT 100 A<br>12/24/36/48 V               |        |       |
| 4     | BATERÍA LiFePo4 US5000 PYLONTECH (48V 100Ah)   |        |       |
| 2     | PYL-CABLES KIT   |        |       |
| 78    | ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DE LA MARCA UNIRAC<br>DE 10° A 20°, INCLUYE: MIDCLAMP, ENDCLAMP, RIEL DE                |        |       |

ALUMINIO ADONIZADO, SOPORTE PARA RIEL PARA LOSA O  
TECHO PLANO

1 MATERIAL ELÉCTRICO PROFESIONAL EN AC Y CD. INCLUYE:  
TUBERÍA CONDUIT METÁLICA PARA INTEMPERIE,  
ABRAZADERAS PARA SUJECCIÓN, CABLEADO EN 2 HILOS MÁS  
TIERRA TIPO THW, CONDULET, CODOS, CABLEADO  
FOTOVOLTAICO RHHW 10 AWG, CONECTORES MC4.

1 SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED,  
INSTALACIÓN LLAVE EN MANO POR PERSONAL CERTIFICADO  
EN ESTÁNDAR EC 0586.01 ANTE CONOCER, SISTEMA DE  
MONITOREO Y TRAMITES DE INTERCONEXIÓN

Subtotal \$ 1,054,825.00

IVA \$ 168,772.00

**TOTAL (MXN) \$ 1,223,597.00**