

Propuesta 1

FECHA: 12 de Septiembre de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de Octubre de 2024

Folio No # 20240257

INGENIERO JOSE LUIS CALVO

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR4.5 R30-5(3HP)	\$ 6358	\$ 6,358.00
1	VARIADOR DE FRECUENCIA FORWARD-N FWDN-MP-16-T2	\$ 8841.14	\$ 8,841.14
8	PANEL SOLAR MONO DE 610W	\$ 2701.43	\$ 21,611.44
1	MOTOR AQUA PAK MSQ4 33230	\$ 6644.57	\$ 6,644.57
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PTR.	\$ 5371.43	\$ 5,371.43
1	MATERIAL ELÉCTRICO INCLUYE; CABLE FOTOVOLTAICO RHHW, CONECTORES MC4, CABLE PLANO SUMERGIBLE, CABLE THW, CONECTORES GLANDULAS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	\$ 15388	\$ 15,388.00
1	MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA, INCLUYE; TUBERIA UPVC COLUMNA 2", ADAPTADORES PARA TUBERÍA COLUMNA, ARNES PARA COLUMNA, MATERIAL HIDRAULICO LIMITADO A SALIDA DE POZO.	\$ 4285.71	\$ 4,285.71
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO POR PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTANDAR EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA.	\$ 8360	\$ 8,360.00
1	ESTRUCTURA METALICA PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS FABRICADA EN ACERO TIPO PTR CUADRADO 1.5" CAL.14, CON 1.5 MTS EN LA PARTE MAS ALTA Y 1M EN LA PARTE MAS BAJA, ACABADO EN COLOR NEGRO, BASES DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	\$ 27760.4	\$ 27,760.40

Subtotal \$ 104,620.69

IVA \$ 16,739.31

TOTAL (MXN) \$ 121,360.00