SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: ROBERTO NAVARRO
Potencia: 9.44 kW
Tarifa: 1B

Teléfono: 9841880936
Fecha: 22 de Noviembre de 2024
Número de Servicio: 810160501717

HOY CONSUMES SIN PANELES	521 kWh			y pagas a CFE	$ 1,215
TU PRODUCCIÓN CON	16	PANELES	2,242 kWh	y pagas a CFE	$54
TE AHORRARÁS	95.56 %	AL	BIMESTRE	$ 1,161	en pesos

Pagas actualmente a la compañía de energía
$7,291.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$327.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$6,964.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
20.6 AÑOS	590 W	16	44.8 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
4.9 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 22 de Noviembre de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 7 de Diciembre de 2024

Folio No # 20240018

ROBERTO NAVARRO
Tel: 9841880936
Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
16	Hi-MO X6 590W		
4	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	Contrato CFE gratis		
1	Sistsema de montaje Anticiciclonico		

Subtotal $ 143,152.00

TOTAL (MXN) $ 143,152.00

4 microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000-X, con 10 años de garantía.
1 antena para WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink.
2
Panel Solar.
16 paneles solares de 595W monocristalino. De la marca Longi. Con 25 años de garantía.
3
Sistema de montaje.
Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio de 4.72m, empalme, Middleclamp, End-clamp, L-foot, T-bolts, Top Clips, N3, tierras.
4
Bases anticiclónicas.
Bases de concreto con anclaje químico a la loza y PTR de 3?x1?1/2? Cal. 14 de acero galvanizado. Especialmente diseñadas para soportar fuertes
vientos como los de un Huracán categoría 4.
5
Material eléctrico.
Cable solar, Cable THHW o uso rudo, protecciones eléctricas, tubería PVC Conduit pesado, cajas estancas ABB, centro de carga de sobre poner,
conectores MC4, cinchos plásticos negros anti UV.
6
Mano de obra, Envío y
logística.
Envío de equipos, mano de obra, trabajos de ingeniería.
7
Contrato ante la CFE.
Gestión de documentos para el contrato de interconexión a la red de CFE en el modelo de: Medición Neta de Energía (Net Metering).
8

Mantenimiento.
1 mantenimiento preventivo gratis incluido. Corresponde a limpieza y verificación de equipos.

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	2,301.7	2,630.9	2,404.9	2,440.4	2,225.6	2,213.3
Consumo actual	561.0	791.0	643.0	189.0	245.0	695.0