SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: CONDO HUATULCO AC
Potencia: 12.3 kW
Tarifa: PDBT

Teléfono:
Fecha: 5 de Febrero de 2025
Número de Servicio: 810220504931

HOY CONSUMES SIN PANELES	2,576 kWh			y pagas a CFE	$ 12,112
TU PRODUCCIÓN CON	20	PANELES	2,921 kWh	y pagas a CFE	$102
TE AHORRARÁS	99.16 %	AL	BIMESTRE $ 12,010	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$72,672.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$612.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$72,061.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
2.6 AÑOS	615 W	20	56 m ^{2}

TASA INTERNA DE RETORNO
39.2 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 5 de Febrero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 de Febrero de 2025

Folio No # 20250081

CONDO HUATULCO AC

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
20	Longi Solar Hi-MO X6 615W		
5	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	BASES ANTICICLÓNICAS		
1	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	GESTIÓN CFE		

Subtotal $ 184,000.00

TOTAL (MXN) $ 184,000.00

5 microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000M-X, con 10 años de garantía.
1 (una) antena WiFi ShineWeLink para el monitoreo del sistema. App ShinePhone de Growatt, compatible con IOS y Android.
20 paneles solares de 615W monocristalino. De la marca Longi, 25 años de garantía en materiales de fabricación y 30 años de garantía en degradación lineal de las celdas.
Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio, empalme par riel, Middle-clamp, End-clamp, L-foot, T-bolts, tierras. Tornillería de acero inoxidable y neopreno para evitar el par galvánic.
Envío de equipos, mano de obra, trabajos de ingeniería.
Gestión para el contrato de interconexión a la red de CFE, en el modelo NET METERING.
1 mantenimiento gratis incluido. Agendado para después de los primeros 6 meses de la instalación. Limpieza de los paneles solares, verificación De bases, tornillería, cableados, protecciones eléctricas y todo lo instalado en el sistema fotovoltaico.

IVA INCL.

Forma de pago: 60% de anticipo y el 40% restante al finalizar el proyecto en sitio.
Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
Promo AMEX a 3, 9 o 12 meses sin intereses.
5 % DE DESCUENTO EN PAGOS DE CONTADO (efectivo o transferencia).

9988873131 contacto@solardelsureste.com.mx www.solardelsureste.com.mx

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	2,887.7	3,324.1	2,860.5	2,892.0	2,744.4	2,899.8
Consumo actual	2,609.0	2,089.0	2,323.0	3,095.0	2,994.0	2,343.0