SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: ROSALES CHAVEZ LYVE
Potencia: 2.46 kW
Tarifa: 1B

Teléfono: 9848064793
Fecha: 10 de Marzo de 2025
Número de Servicio: 810101103724

HOY CONSUMES SIN PANELES	665 kWh			y pagas a CFE	$ 1,654
TU PRODUCCIÓN CON	4	PANELES	584 kWh	y pagas a CFE	$155
TE AHORRARÁS	90.63 % AL	BIMESTRE	$ 1,499	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$9,924.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$929.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$8,995.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
10.2 AÑOS	615 W	4	11.2 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
9.8 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 10 de Marzo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de Marzo de 2025

Folio No # 20250118

ROSALES CHAVEZ LYVE
Tel: 9848064793
Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
4	Longi Solar Hi-MO X6 615W		
1	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	MATERIAL ELÉCTRICO		
1	ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES		
1	GESTION CFE		

Subtotal	$ 79,455.36
IVA	$ 12,712.86
TOTAL (MXN)	***$ 92,168.22***

1 microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000M-X, con 10 años de garantía.

4 paneles solares de 615W monocristalino. De la marca Longi, Modelo: LR7-72HTH-615W Hi-MO X6 MAX Explorer. 25 años
de garantía.
Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio, empalme
par riel, Middle-clamp, End-clamp, L-foot, T-bolts, tierras.
50m cable solar 12AWG (25m rojo y 25m negro). 30m cable uso rudo 3x10AWG, 1 ITM para riel din de 2x32A, tubería PVC Conduit pesado, 1 caja estanca ABB, 1 centro de carga de 4 ventanas para exterior de riel din, 16 par de MC4, cinchos plásticos negros anti UV.
Estructura de acero para paneles solares construida con viga IPR 6x2?, PTR 4X4 y polín C 3x1-1/2?. Soportada por 4 dados de concreto tipo zapatas y anclas ahogadas para la unión con soldadura.

Envío de equipos, mano de obra, trabajos de ingeniería.

Gestión para el contrato de interconexión a la red de CFE, en el modelo NET METERING.

1 mantenimiento gratis incluido. Agendado para después de los primeros 6 meses de la instalación. Limpieza de los paneles

solares, verificación de bases, tornillería, cableados, protecciones eléctricas y todo lo instalado en el sistema fotovoltaico.

IVA INCL.

Forma de pago: 60% de anticipo y el 40% restante al finalizar el proyecto en sitio.

Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
Promo BBVA y AMEX a 3, 9 o 12 meses sin intereses.
5 % DE DESCUENTO EN PAGOS DE CONTADO (efectivo o transferencia).

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	577.5	664.8	572.1	578.4	548.9	580.0
Consumo actual	922.0	734.0	556.0	662.0	574.0	540.0

CALLE COBA 87, SM 26, M1 L32, DC SEGUNDO PISO. CANCÚN, QUINTANA ROO. CP. 77509.