

Propuesta 1

FECHA:
16 de Abril de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
16 de Mayo de 2025

Folio No # 20250680

A QUIEN CORRESPONDA

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STRING BOX (CAJA DE CONEX.Y PROTECCIÓN P/ARREGLO FOTOVOLTAICO) IP 65 1000 VCC 15A		
100	CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO DE COBRE CONNERA 2KV CAL.10AWG NUM.DE CONDUCT 19 30AMP		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE SOLAR BASE ALUMINIO 4 MODULOS		
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL SOLAR ASTRALX 545WP MONO 144CEL		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC CONDUIT PESADO 3/4		
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT PVC PESADO 3/4" CURP-19		
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA 1.5 MTS CON CONECTOR (INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS EN DELTA CON CONEXIÓN ENTRE ELECTRODOS, POR MEDIO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA)		



1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE FoFo DE 8" x 4" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS.
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO STANDAR C/TCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 4"
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE CAL 3X8
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLES
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE F-DRIVE SOLAR PARA SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 25 AMPERES PUEDE SER ALIMENTADO CON VOLTAJE DE CORRIENTE CORRIENTE DIRECTA (PANELES FOTOVOLTAICOS BATERIAS ETC.) O VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (GENRADOR O RED ELECTRICA)

Subtotal \$ 216,693.97

IVA \$ 34,671.04

TOTAL (MXN) \$ 251,365.01