PROPUESTA 1

20/07/2023

CASA MAYORDOMO
GDMTO

Teléfono N/A

No. de Serv. 679060712649 **No. Folio** (1644) **Potencia** 59.95 kW

- Con tu inversión deduces el 100% de ISR y disminuyes PTU
- Ahorras hasta un 98% del pago bimestral de energía
- Haces que tu empresa sea socialmente responsable
- Haces mas rentable tu negocio, lo que ahorras lo re inviertes
- ¡Al adquirir paneles solares estas invirtiendo en una maquina que te va a generar dinero por mas de 24 años!
- Obtienes mayor rendimiento si inviertes tu dinero en paneles que si lo guardas en el banco

Nombre: CASA MAYORDOMO **No. de Folio** 1644 **Potencia** 59.95 kW

Hoy consumes sin paneles	12,300.0 kWh	y pagas a CFE $33,224.42
Tu producción con 109 paneles	7,505.75 kWh	solo pagarás a CFE $13,594.69
Te ahorrarás al mes	50.69 %	en pesos $19,629.73

Pagas actualmente a CFE
$398,693.00 MXN al año

Con paneles solo pagarás al año
$163,136.26 MXN

Tu ahorro Económico anual
$235,556.74 MXN

10 años de garantía por que instalamos calidad

Garantía en equipos

Productos de calidad premium, personal capacitado y certificado

Vida útil del Sistema

Energizate monitoreará tu sistema y en caso de alguna falla asistiremos a tu domicilio para resolver el problema sin ningún cargo extra

Monitoreo de por vida

De regalo van incluidos 6 meses de mantenimiento sin costo. Solo aplica dentro de la zona urbana

6 meses de mantenimiento sin costo

Nuestros equipos están certificados por estándares internacionales

Equipos con certificaciones internacionales

Contamos con las siguientes certificaciones:
EC0586.01 Instalador FV
EC1181 Supervisor tecnico FV
EC1180 Asesor comercial
DC3 Trabajos en alturas

Instaladores certificados

Contamos con oficinas en varios estados de la república

Empresa nacional

Siempre buscamos dar a nuestros clientes la mejor calidad
(Certificación de practicante de norte América en energía)
www.nabcep.com

Próximamente: Certificación NABCEP

Retorno de inversión
3.06 años
Años

Potencia Módulos 550.00 W 419.21 m2

Incentivo fiscal
$335,244.35 MXN
ISR

Tasa interna de retorno
32.68 %

Energizate | www.energizate.com.mx | (951) 206 1699

Inversión **Sistema Solar**

Descripción	Cantidad
Canadian Solar PV module 550W Hiku 6	109
Inversor Fronius Symo 24.0_3 24.0kW 3 Fases 480V 2 MPPT	2
Estructura de aluminio anodizado de la marca Unirac de 10° a 20°, incluye: midclamp, endclamp, riel de aluminio adonizado, soporte para riel para losa o techo plano	1
Material Eléctrico profesional en AC y CD. Incluye: tubería conduit metálica para intemperie, abrazaderas para sujeción, cableado en 3 hilos más tierra tipo THW, condulet, codos, cableado fotovoltaico RHHW 10 AWG, conectores MC4.	1
Sistema fotovoltaico interconectado a la red, instalación llave en mano por personal certificado en estándar EC 0586.01 ante CONOCER, sistema de monitoreo y tramites de interconexión	59,950
Servicio de Unidad de Inspección	1
Gestoría y trámite de Interconexión a red ante CFE distribución	1
Unidad de verificación de instalaciones eléctricas	1
Subtotal	**$957,841.00 MXN**
Iva	**$153,254.56 MXN**
Total	**$1,111,095.56 MXN**

Incluye: Todos los tramites en CFE - Sistema llave en mano

Tipo de cambio $16.77 MXN usd **$0.95 USD/Watt + Impuestos**

Energízate Solar

Depósito o transferencia interbancaria
Razón social: Alan Rene Santos Barrita
Banco SANTANDER
Numero de cuenta 655 083 99725
Clabe interbancaria 014 610 655 083 997 259
RFC SABA850124GS0

Condiciones de pago
70% de anticipo
20% al terminar la instalación del sistema
10% al momento de la puesta en marcha y entrega
Vigencia de cotización 3 días. La inversión en el sistema se calcula en USD al tipo de cambio del día
Tiempo de entrega e instalación: 6 a 18 días

Ubicación: Amapolas 514 Col Reforma, Oaxaca de Juárez