Energízate Solar

Propuesta 1

FECHA: 20 de Agosto de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de Septiembre de 2024

Folio No # 20240224

INGENIERO JOSE LUIS CALVO

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR4.5 R75-12	$ 24371.43	$ 24,371.43
1	MOTOR AQUA PAK MSQ4 103460	$ 17771.43	$ 17,771.43
1	F-DRIVER SOLAR 2430MP	$ 75142.86	$ 75,142.86
40	PANEL SOLAR JA SOLAR MONO DE 425W	$ 1857.14	$ 74,285.60
1	ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA PTR	$ 26857.14	$ 26,857.14
1	MATERIAL ELÉCTRICO INCLUYE; CABLE FOTOVOLTAICO RHHW, CONECTORES MC4, CABLE PLANO SUMERGIBLE, CAJA COMBINADORA PARA 5 ENTRADAS UNA SALIDA, PROTECCIONES CONTRA SOBRE VOLTAJES 1000VDC, DESCONECTADOR DC, PROTECCIONES CONTRA SOBRE CORRIENTE, CABLE THW, CONECTORES GLANDULAS, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	$ 32602.86	$ 32,602.86
1	MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACIÓN DE BOMBA, INCLUYE; TUBERIA UPVC COLUMNA 2", ADAPTADORES PARA TUBERÍA COLUMNA, ARNES PARA COLUMNA, MATERIAL HIDRAULICO LIMITADO A SALIDA DE POZO(12MTS)	$ 9285.71	$ 9,285.71
1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO POR PERSONAL CERTIFICADO EN EL ESTANDAR EC0586.01 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN RESIDENCIA, COMERCIO E INDUSTRIA	$ 31336.87	$ 31,336.87
1	ESTRUCTURA METALICA PARA 40 MODULOS FOTOVOLTAICOS		

FABRICADA EN ACERO TIPO PTR CUADRADO 1.5" CAL.14, CON 1.5 MTS EN LA PARTE MAS ALTA Y 1M EN LA PARTE MAS BAJA, ACABADO EN COLOR NEGRO, BASES DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

Subtotal	$ 391,637.07
IVA	$ 62,661.93
TOTAL (MXN)	***$ 454,299.00***

+529515699385 www.energizate.com.mx alanrenesb@gmail.com

$ 99983.17 $ 99,983.17