SOLAR ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: ERIKC JESUS LOPEZ BALLINAS
Potencia: 3.69 kW
Tarifa: 1B

Teléfono: 2221544634
Fecha: 29 de Mayo de 2025
Número de Servicio: XXXXXXXXXXXX

HOY CONSUMES SIN PANELES	860 kWh			y pagas a CFE	$ 2,748
TU PRODUCCIÓN CON	6	PANELES	876 kWh	y pagas a CFE	$64
TE AHORRARÁS	97.67 %	AL	BIMESTRE $ 2,684	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$16,488.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$381.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$16,107.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
4.0 AÑOS	615 W	6	16.8 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
25.0 %

SOLAR ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 29 de Mayo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de Junio de 2025

Folio No # 20250194

ERIKC JESUS LOPEZ BALLINAS
Tel: 2221544634
Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
6	Longi Solar Hi-MO X6 615W		
2	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	Accesorios de montaje Novotegra		
1	Bases anticiclónicas		
1	Mano de obra y cableado eléctrico		
1	Gestión CFE		
1	Instalación tercera semana de Junio		

Subtotal	$ 67,747.00
Descuento	$ 3,387.35
TOTAL (MXN)	***$ 64,359.65***

06 paneles solares de 615W monocristalino. 25 años de garantía.
02 microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000-X, con 10 años de garantía.
1 antena para WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink.
Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio de 4.72m, Middle-clamp, End clamp, L-foot, T-bolts, Top Clips, N3, tierras.
Bases de concreto con anclaje químico a la loza y PTR de 3?x1?1/2? Cal. 14 de acero galvanizado. Especialmente diseñadas para soportar fuertes vientos.
Cable solar, Cable THHW o uso rudo, protecciones eléctricas, tubería PVC Conduit pesado, cajas estancas ABB, centro de carga de sobre poner, conectores MC4, cinchos plásticos negros anti UV.
Mano de obra, envío de equipos, trabajos de ingeniería.
Gestión de documentos para el contrato de interconexión a la red de CFE en el modelo de: Medición Neta de Energía (Net Metering).
1 mantenimiento preventivo gratis incluido.

Forma de pago: 60% de anticipo y el 40% restante al finalizar el proyecto en sitio.
Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
PROMO TDC BBVA Y AMEX 3, 6, 9 Y 12 MSI
PROMO 5 POR CIENTO DE DESCUENTO: En pagos de contado (efectivo o transferencia), aplicamos un descuento del 5%.

Cuentas Fiscales
RFC: ECE231213Q84

Razón Social: ENERGIA Y CONSTRUCCION ECOLOGICA DEL CARIBE SA. DE CV.
Correo Facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
BBVA FISCAL PESOS:
CLABE: 012180001223946939
CUENTA: 0122394693
BBVA FISCAL USD:
CLABE USD: 012180001223951694
CUENTA USD: 0122395169

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	866.3	997.2	858.2	867.6	823.3	869.9
Consumo actual	850.0	870.0	850.0	870.0	850.0	870.0