

Propuesta 1

FECHA:
7 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:
7 de Julio de 2025

Folio No # 20250787

ING. ELISEO ALTAMIRANO

Tel: 9514012160

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
200	INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 7 MTS. CON 2 PERCHAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION		
200	INSTALACION DE BRAZO METALICO TUBULAR 2" X 1.2 MTS., INCLUYE: TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.		
200	INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR ALL IN ONE TECNOLOGIA LED 80 W, 180 LUMENES POR WATTS, Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE SOBRE POSTE INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		



200 INSTALACION DE BASE DE CONCRETO FABRICADA EN SITIO
100X100X30 + 40X40X120. CON CONCRETO HIDRAULICO F'c=250
Kg/cm² Y ARMADA CON VARILLA CORRUGADA 3/8" INCLUYE:
ANCLA ARMADA CON REDONDO DE 3/4", HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Subtotal \$ 1,120,688.00

IVA \$ 179,310.08

TOTAL (MXN) \$ 1,299,998.08

La presente propuesta la instalación de 200 luminarias solares en la ciudad de Puebla, Puebla, el servicio considera suministro de materiales en un lugar céntrico, y con un desplazamiento de 30 km a la redonda, se considera el poder contar con acceso de grua y camioneta de traslado de materiales a pie de donde se instale cada poste de luminaria, no se considera el rompimiento de concreto y reposición del mismo en caso de que la instalación se realice en banqueta o calle pavimentada.