

## Propuesta 1

FECHA:  
21 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:  
21 de Julio de 2025

**Folio No # 20250817**

### HOTEL AZUL

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
1	Corrección de instalación eléctrica en sistema fotovoltaico, incluye; 1 Colocar tapa inferior del gabinete. 2 Colocar monitor plástico al final de cada tubería. 3 Sujetar tuberías a gabinete con contratueras. 4 Retirar circuito de corriente directa del gabinete y realizar su paso directo en tubería Conduit. 5 Instalar soportes para sujeción de gabinete. 6 Sujetar los conductores que se encuentran debajo de los módulos con cinchos plásticos de manera ordenada.		

Subtotal \$ 7,821.65

**TOTAL (MXN) \$ 7,821.65**



+529515699385



agenciadeenergiadp@gmail.com



www.agenciadeenergiadelpacifico.com