SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: MARCO AURELIO
Potencia: 4.88 kW
Tarifa: 1D

Teléfono: 9983418967
Fecha: 26 de Junio de 2025
Número de Servicio: 783211202089

HOY CONSUMES SIN PANELES	934 kWh		y pagas a CFE	$ 1,935
TU PRODUCCIÓN CON	8	PANELES 1,159 kWh	y pagas a CFE	$60
TE AHORRARÁS	96.90 % AL	BIMESTRE $ 1,875	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$11,611.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$357.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$11,254.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
20.7 AÑOS	610 W	8	22.4 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
4.8 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta Victron

FECHA: 26 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de Julio de 2025

Folio No # 20250228

MARCO AURELIO
Tel: 9983418967
Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
8	Hi-MO X6 610W		
8	KIT DE ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
8	BASES ANTICICLONICAS		
2	INVERSOR VICTRON MULTIPLUS-II 48/3000/70-95 120V		
6	ACCESORIOS VICTRON		
2	PYLONTECH PELIO BATTERY 5.12 KWH		
1	MATERIALES Y CONSUMOS		
1	INGENIERÍA Y LOGÍSTICA		

Subtotal	$ 200,495.40
IVA	$ 32,079.26
TOTAL (MXN)	***$ 232,574.66***

Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares con Baterías (BESS)
* ESTA COTIZACIÓN ES UNA ESTIMACIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UNA VISITA TECNICA PARA CONFIRMAR EL ESPACIO DE LOS PANELES Y PARA DETALLES ELÉCTRICOS DEL SITIO.
1. Equipo Fotovoltaico:
- 8 paneles solares monocristalinos de 600W ~ 615 W, con 25 años de garantía. (sujetos a disponibilidad, puede ser bifaciales, Longi, Jinko, Canadian, Trina o JA)
- 2 INVERSORES VICTRON MULTIPLUS-II 48/3000/70-95 120V,con 5 años de garantía, incluye accesorios.
- 1 Monitoreo
- 2 Baterías PYLONTECH PELIO BATTERY 5.12 KWH, con accesorios
2. Estructura y Montaje:
- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:
- Riel de aluminio de 4.72 m.
- Middle-clamp, End clamp.
- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.
- Tierras y conexiones eléctricas.
- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3"x1.5", acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.
3. Cableado y Protecciones:
- Cable solar de uso rudo THHW.

- Protecciones eléctricas.
- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.
- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

4. Servicios incluidos:
- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.
- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).
- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

5.IMPORTANTE :
-No incluye adecuaciones eléctricas en el sitio en caso de ser necesarias.

6. Forma de pago:
- 70% de anticipo.
- 30% restante al finalizar e entregar en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
- Descuento del 5 % en pagos de contado (efectivo o transferencia).

7. Datos fiscales:
- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: facturacion@solardelsureste.com.mx
- Cuentas bancarias:
- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.

Generación de energía



	Marzo - Mayo	Mayo - Julio	Julio - Sept	Sept - Nov	Nov - Enero	Enero - Marzo
Generación de energí	1,243.7	1,143.9	1,144.9	1,096.1	1,122.9	1,148.0
Consumo actual	788.0	1,182.0	1,323.0	992.0	600.0	720.0