

Nombre: Conrado Gaytan  
Potencia: 4.88 kW  
Tarifa: 1B

Teléfono: 8182558597  
Fecha: 27 de Junio de 2025  
Número de Servicio: 810160716209

HOY CONSUMES SIN PANELES **994 kWh** y pagas a CFE **\$ 3,183**

TU PRODUCCIÓN CON **8** PANELES **1,159 kWh** y pagas a CFE **\$239**

TE AHORRARÁS **92.49 %** AL **BIMESTRE** **\$ 2,944** en pesos

Pagas  
actualmente  
a la compañía  
de energía

**\$19,097.00 MXN**

**AL AÑO**

Con paneles  
solares pagarás  
al año

**\$1,436.00 MXN**

Tu ahorro  
económico anual

**\$17,661.00 MXN**

RETORNO DE  
INVERSIÓN

**4.8 AÑOS**

POTENCIA  
MÓDULOS

**610 W**

CANTIDAD  
DE MÓDULOS

**8**

ÁREA

**22.4 m<sup>2</sup>**

TASA INTERNA DE  
RETORNO

**21.0 %**



## Propuesta anticiclónico

FECHA:  
27 de Junio de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO:  
12 de Julio de 2025

**Folio No # 20250232**

**Conrado Gaytan**

Tel: 8182558597

Email:

| Cant. | Concepto                          | Precio | Total |
|-------|-----------------------------------|--------|-------|
| 8     | Hi-MO X6 610W                     |        |       |
| 2     | Microinversor Growatt NEO 2000M-X |        |       |
| 8     | ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA   |        |       |
| 1     | MATERIALES Y CONSUMOS             |        |       |
| 1     | INGENIERÍA Y LOGISTICA            |        |       |

Subtotal \$ 72,412.93

IVA \$ 11,586.07

**TOTAL (MXN) \$ 83,999.00**

### Detalles del Proyecto de Instalación de Paneles Solares

#### 1. Equipo Fotovoltaico:

- 8 paneles solares monocristalinos de 610W, (sujetos a disponibilidad, puede ser bifaciales, Longi, Jinko, Canadian, Trina, JA o Renesola) con 25 años de garantía.

- 2 Microinversor Growatt NEO 2000M-X, con 10 años de garantía.

- Antena de WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink para la gestión y supervisión remota.

#### 2. Estructura y Montaje:

- Accesorios de montaje marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado:

- Riel de aluminio de 4.72 m.

- Middle-clamp, End clamp.

- L-foot, T-bolts, Top Clips, N3.

- Tierra y conexiones eléctricas.

- Bases de concreto con anclaje químico a la loza, PTR de 3'x1.5', acero galvanizado, diseñadas para soportar fuertes vientos.

#### 3. Cableado y Protecciones:

- Cable solar de uso rudo THHW. (si requiere otro tipo de cableado o canalizado, se cotizará)

- Protecciones eléctricas.

- Cajas estancas ABB y centro de carga con sobreponer.

- Conectores MC4, cinchos plásticos anti UV en color negro.

#### 4. Servicios incluidos:

- Mano de obra, envío de equipos y trabajos de ingeniería.

- Gestión completa para el contrato de interconexión a la red de CFE bajo el esquema de Medición Neta de Energía (Net Metering).

- 1 mantenimiento preventivo gratuito.

5. Forma de pago:

- 60% de anticipo.
- 40% restante al finalizar e entregar en sitio.
- Aceptamos pagos con tarjetas de crédito.
- Descuento del 5% en pagos de contado (efectivo o transferencia).

6. Datos fiscales:

- Razón Social: Energía y Construcción Ecológica del Caribe S.A. de C.V.
- RFC: ECE231213Q84
- Correo para facturación: [facturacion@solardelsureste.com.mx](mailto:facturacion@solardelsureste.com.mx)
- Cuentas bancarias:
- BBVA Pesos:
- CLABE: 012180001223946939
- Cuenta: 0122394693
- BBVA USD:
- CLABE USD: 012180001223951694
- Cuenta USD: 0122395169

IVA INCL.

## Generación de energía



|                       | Febrero - Abril | Abril - Junio | Junio - Agosto | Agosto - Octubre | Octubre - Diciembre | Diciembre - Febrero |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Generación de energía | 1,187.8         | 1,266.0       | 1,103.0        | 1,133.4          | 1,106.5             | 1,103.6             |
| Consumo actual        | 549.0           | 1,903.0       | 1,660.0        | 1,295.0          | 318.0               | 238.0               |

