

Propuesta 1

FECHA:
27 de Agosto de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO:
26 de Septiembre de 2024

Folio No # 20240239

MARNA PLASTICA SA DE CV

Tel:

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
844	MANTENIMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE INCLUYE: LIMPIEZA DE MÓDULOS Y REMOCIÓN DE SUCIEDAD, INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN PUNTOS DE CONEXIÓN. REEMPLAZO DE CINCHOS VENCIDOS POR CINCHOS CON PROTECCIÓN UV EN CASO DE SER NECESARIO (HASTA 1 BOLSA DE 100 CINCHOS). VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS QUE PUDIERAN PRESENTAR PAR GALVÁNICO, AJUSTE DEL PAR DE APRIETE CON TORQUÍMETRO. INSPECCIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN CON CÁMARA TERMOGRÁFICA. ANÁLISIS DE SOMBREADO PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE DAÑOS Y PÉRDIDAS DE PRODUCCIÓN. REALIZAR EL REEMPLAZO DE CONECTORES MC4 DAÑADOS (EL SERVICIO INCLUYE HASTA 8 PARES DE MC4 PARA REMPLAZO). REALIZACIÓN DE MEDICIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA OPERANDO Y DIAGNÓSTICO DE LAS MISMAS. REVISIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE. ELABORACIÓN DE REPORTE CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.		
		Subtotal	\$ 85,000.00
		IVA	\$ 13,600.00
		TOTAL (MXN)	\$ 98,600.00