SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: GERARDO
Potencia: 4.72 kW
Tarifa: 1D

Teléfono: 5541411888
Fecha: 17 de Enero de 2025
Número de Servicio: 782240901534

HOY CONSUMES SIN PANELES	936 kWh			y pagas a CFE	$ 2,694
TU PRODUCCIÓN CON	8	PANELES	1,121 kWh	y pagas a CFE	$54
TE AHORRARÁS	98.00 % AL	BIMESTRE	$ 2,640	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$16,163.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$327.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$15,836.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
5.0 AÑOS	590 W	8	22.4 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
19.9 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 17 de Enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de Febrero de 2025

Folio No # 20250051

GERARDO LUVIANO HERRERA
Tel: 5541411888
Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
8	Hi-MO X6 590W		
2	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	BASES ANTICICLÓNICAS		
1	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	GESTIÓN CFE		

Subtotal $ 79,745.60

TOTAL (MXN) $ 79,745.60

2 Microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000-X, con 10 años de garantía.
. 1 antena para WiFi y monitoreo del sistema, modelo ShineWelink.
. 8 paneles solares de 590W monocristalino. De la marca Longi. Con 25 años de garantía.
. Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio de 4.72m, empalme, Middleclamp, End-clamp, L-foot, T-bolts, Top Clips, N3, tierras.
. Bases anticiclónicas de concreto con anclaje químico a la loza y PTR de 3?x1?1/2? Cal. 14 de acero galvanizado. Especialmente diseñadas para soportar fuertes
vientos.
. Cable solar, Cable THHW o uso rudo, protecciones eléctricas, tubería PVC Conduit pesado, cajas estancas ABB, centro de carga de sobre poner,
conectores MC4, cinchos plásticos negros anti UV.
. Mano de obra, envío y logística.
. Gestión de documentos para el contrato de interconexión a la red de CFE en el modelo de: Medición Neta de Energía (Net Metering).

9988873131 contacto@solardelsureste.com.mx www.solardelsureste.com.mx

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	1,108.1	1,275.6	1,097.7	1,109.8	1,053.1	1,112.8
Consumo actual	936.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0