SOLAR 17
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Nombre: ROLANDO AQUINO ORTEGA
Potencia: 6.15 kW
Tarifa: 1B

Teléfono: 5580493461
Fecha: 10 de Marzo de 2025
Número de Servicio: 810120810245

HOY CONSUMES SIN PANELES	625 kWh			y pagas a CFE	$ 1,335
TU PRODUCCIÓN CON	10	PANELES	1,460 kWh	y pagas a CFE	$64
TE AHORRARÁS	95.21 %	AL	BIMESTRE $ 1,271	en pesos	

Pagas actualmente a la compañía de energía
$8,010.00 MXN
AL AÑO

Con paneles solares pagarás al año
$381.00 MXN

Tu ahorro económico anual
$7,629.00 MXN

RETORNO DE INVERSIÓN	POTENCIA MÓDULOS	CANTIDAD DE MÓDULOS	ÁREA
12.8 AÑOS	615 W	10	28 m^2

TASA INTERNA DE RETORNO
7.8 %

SOLAR
ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CANCÚN - PUERTO MORELOS - PLAYA DEL CARMEN - TULUM

Propuesta 1

FECHA: 10 de Marzo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de Marzo de 2025

Folio No # 20250119

ROLANDO AQUINO ORTEGA

Tel: 5580493461

Email:

Cant.	Concepto	Precio	Total
10	Longi Solar Hi-MO X6 615W		
1	Microinversor Growatt NEO 2000M-X		
1	ACCESORIOS DE MONTAJE NOVOTEGRA		
1	BASES ANTICICLÓNICAS		
1	GESTIÓN CFE		

Subtotal $ 97,480.42

TOTAL (MXN) $ 97,480.42

3 microinversores de la marca Growatt de 2.0 kW Bifásico a 220Vac, modelo: NEO2000M-X, con 10 años de garantía. 1 (una) antena WiFi ShineWeLink para el monitoreo del sistema. App ShinePhone de Growatt, compatible con IOS y Android. 10 paneles solares de 615W monocristalino. De la marca Longi, 25 años de garantía en materiales de fabricación y 30 años de garantía en degradación lineal de las celdas. Accesorios de montaje para paneles solares de la marca NOVOTEGRA, de aluminio anodizado: Riel de aluminio, empalme par riel, Middle-clamp, End-clamp, L-foot, T-bolts, tierras. Tornillería de acero inoxidable y neopreno para evitar el par galvánic. Envío de equipos, mano de obra, trabajos de ingeniería. Gestión para el contrato de interconexión a la red de CFE, en el modelo NET METERING. 1 mantenimiento gratis incluido. Agendado para después de los primeros 6 meses de la instalación. Limpieza de los paneles solares, verificación De bases, tornillería, cableados, protecciones eléctricas y todo lo instalado en el sistema fotovoltaico. Forma de pago: 60% de anticipo y el 40% restante al finalizar el proyecto en sitio. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Promo TDC BBVA y AMEX a 3, 9 o 12 meses sin intereses. En pagos de contado (efectivo o transferencia), aplicamos un descuento del 5%.

9988873131 contacto@solardelsureste.com.mx www.solardelsureste.com.mx

Generación de energía



	Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	Julio-Agosto	Septiembre-Octubre	Noviembre-Diciembre
Generación de energía	1,443.9	1,662.1	1,430.3	1,446.0	1,372.2	1,449.9
Consumo actual	266.0	558.0	776.0	902.0	777.0	471.0